



บันทึกข้อความ

รับ 10 สค 59

6078

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.71103/

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2

เรียน นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 357,000.-บาท

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงินจำนวน 346,000.-บาท(สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายจรัส แผนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวพuthิดา พูลศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายพิทักษ์ บัวสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ


(นายสุชาติ ประทุม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.71103/

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย-จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 357,000.-บาท


ข้อเท็จจริง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ 126/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นั้นได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย


- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. นายจรัส แพนเจริญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฝันประชา หอมนาน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 3. นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายจรัส แพนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายฝันประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....357,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก
ค.ส.ล.ความยาวรวม 184.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธงชัย กำหนด...

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....3 สิงหาคม 2559....., เป็นเงิน...-346,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ...แบบ.ปร.4.....จำนวน.....1.....แผ่น.....

5.2 ...แบบ.ปร.5.....จำนวน.....1.....แผ่น.....

5.3 ...แบบ.ปร.6.....จำนวน.....1.....แผ่น.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจรัส แผนเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายฝั้นประชา หอมมาน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่

ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.ธงชัย


แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	245,683.45	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	96,150.47	
3	งานขอมผิวทางเข้าบ้าน	4,692.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	346,526.89	(ปรับลด537.58)
	ราคากลาง	346,000.00	
	ราคากลาง(ตามแผนสีหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

.......... ประธานกรรมการฯ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

..........กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

..........กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กองช่าง อบต.ธงชัย

ประเภท งานวางท่อระบายน้ำ

เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง อบต.ธงชัย

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	217,884.05	54,800.01	1.2708	346,526.89	
2	ประเภทงานทาง					
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				346,526.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ				346,000.00	(ปรับลด 526.89)
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ม.	-				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ม. -				

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอย จส.ซอย 2 หมู่ที่ 2 (ยาว 184.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่ /2559

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ธงชัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
1.1	งานดินซุด	184.00	ลบ.ม.	-	-	96.00	17,664.00	17,664.00	ค
1.2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	9.25	ลบ.ม	373.83	3,457.93	41.02	379.44	3,837.36	ก
1.3	คอนกรีต ค.1 รองพื้น (Fc' = 180 Ksc)	8.50	ลบ.ม	1,691.59	14,378.52	306.00	2,601.00	16,979.52	ก
1.4	ท่อ ค.ส.ล. - Ø 0.60 ม.	167.00	ท่อน	534.00	89,178.00	70.00	11,690.00	100,868.00	ก
1.5	ปูนทรายยาแนวท่อ	167.00	ม.	35.00	5,845.00	10.00	1,670.00	7,515.00	ข
1.6	คอนกรีต ค.2 ประทับท่อ (Fc' = 240 Ksc)	15.00	ลบ.ม	1,795.95	26,939.25	306.00	4,590.00	31,529.25	ก
1.7	ทรายหยาบถมหลังท่อ	36.00	ลบ.ม.	373.83	13,457.88	41.02	1,476.72	14,934.60	ก
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
2.1	เหล็ก RB 9	550.00	กก.	22.04	12,122.00	2.80	1,540.00	13,662.00	ก
2.2	เหล็ก RB 6	68.00	กก.	25.67	1,745.56	2.80	190.40	1,935.96	ก
2.3	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	40.50	810.00	-	-	810.00	ก
2.4	ไม้แบบ+เคร่า+ค้ำยัน	60.00	ตร.ม.	200.00	12,000.00	117.00	7,020.00	19,020.00	ก
2.5	ตะปู	17.00	กก.	49.07	834.19	-	-	834.19	ก
2.6	คอนกรีต ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	10.20	ลบ.ม	1,795.95	18,318.69	306.00	3,121.20	21,439.89	ก
2.7	ท่อ PVC Ø 2"	3.00	ท่อน	214.00	642.00	100.00	300.00	942.00	ก
2.8	เหล็กฉาก L50 X 50 X 4 มม.	55.00	เมตร	79.69	4,382.95	26.15	1,438.25	5,821.20	ก
2.9	ท่อ PVC Ø 6"(รับน้ำเข้าวาง)	6.00	ท่อน	1,766.36	10,598.16	100.00	600.00	11,198.16	ก
3	งานซ่อมผิวทางเข้าบ้าน								
3.1	คอนกรีต (Fc' = 240 Ksc)	1.50	ลบ.ม	1,795.95	2,693.93	306.00	459.00	3,152.93	ก
3.2	เหล็ก Welden Wire Ø 4 มม.# 0.20 ม.	12.00	ตร.ม	40.00	480.00	5.00	60.00	540.00	ก
					217,884.05		54,800.01	272,684.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							272,684.05	

ก. ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค้า www.indexpr.moc.go.th

ข. ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

ค. ค่าแรงงานดำเนินการ กรมบัญชีกลาง