



๖๐๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จส.2(ปลายซอย) หมู่ที่ 2
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จส.2(ปลายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้
143,000.-บาท


ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการนี้ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายสมชาติ จันทรงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวพุดธิดา พูลศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายพิทักษ์ บัวสวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ


(นายสุชาติ ประทุม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จส.2(ปลายซอย) หมู่ที่ 2
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จส.2(ปลายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้
143,000.-บาท

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้นได้
มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย จส.2 (ปลายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย

๑. นายสมชาติ จันทรงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายผืนประชา หอมนาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวัน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสมชาติ จันทรงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จส.2(ปลายซอย) หมู่ที่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....143,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร...ตามแบบ งบต.ธงชัย กำหนด.....

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2560..... เป็นเงิน -138,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น.....

5.2 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น.....

5.3
.....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสมชาติ จันทร์งาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2.นายผืนประชา หอมนาน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3.นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กองช่าง อบต.ธงชัย

ประเภท งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง อบต.ธงชัย

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
2	ประเภทงานทาง	83,969.58	17,564.64	1.3624	138,330.22	
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	เงินโอนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				138,330.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ				138,000.00	(ปรับลด 330.22)
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.	250.00				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	552.00			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ จันทร์งาม) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จ.ช.2(ปลายซอย) หมู่ที่ 2 (กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่ /2559	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ธงชัย	กองช่าง อบต.ธงชัย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล.								
1.	ทางเดิมไถคราดปรับระดับอัดแน่น	250.00	ตร.ม	-	-	11.02	2,755.00	2,755.00	ค
2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	12.50	ลบ.ม	373.83	4,672.88	99.00	1,237.50	5,910.38	ก
3	คอนกรีต (Fc' = 240 Ksc)	37.50	ลบ.ม	1,795.95	67,348.13	306.00	11,475.00	78,823.13	ก
4	ไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	100.00	ม.	14.40	1,440.00	9.26	926.00	2,366.00	ค
5	เหล็ก Welden Wire Ø 4 มม.# 0.20 ม.	250.00	ตร.ม	21.00	5,250.00	-	-	5,250.00	ก
	เหล็ก RB 15 mm.	54.60	กก.	19.87	1,084.90	3.40	185.64	1,270.54	ก
7	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	ก
8	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	45.00	ม.	20.55	924.75	-	-	924.75	ข
9	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	81.00	แท่ง	4.00	324.00	3.00	243.00	567.00	ข
10	ตะปู	1.00	กก.	33.98	33.98	-	-	33.98	ก
11	โหล่ทางหินคลุกตบอัดแน่น	7.50	ลบ.ม	373.83	2,803.73	99.00	742.50	3,546.23	ก
					83,969.58		17,564.64	101,534.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							101,534.22	

ก.ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค้า www.indexpr.moc.go.th

ข.ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

ค.ค่าแรง/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง