



รวม ๕๒ กอ. ๕๙

บันทึกข้อความ

๑๐๖๕

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๐๓/๒๕

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบริมคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ ๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบริมคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ ๒๐๘,๐๐๐.-บาท


ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๖๐๐.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ-

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายจรัส แผนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายพิทักษ์ บัวสุน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ


(นายชูชาติ ประทุม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบบคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ 3
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบบคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้
312,000.-บาท


ข้อเท็จจริง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ ๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้นได้
มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสาย
เลียบบคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย

๑. นายจรัส แพนเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายฝันประชา หอมนาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวัน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายจรัส แพนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายฝันประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบริมคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....208,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองสนามพราหมณ์ ความยาว 70.00 เมตร...ตามแบบ
อบต.ธงชัย กำหนด.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 กรกฎาคม 2559..... เป็นเงิน...-177,600.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1 ...แบบ.ปร.4.....จำนวน.....1.....แผ่น.....
 - 5.2 ...แบบ.ปร.5.....จำนวน.....1.....แผ่น.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจรัส แผนเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายผืนประชา หอมนาน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่

ชื่อโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบคลองสนามพราหมณ์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.รังชัย

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	177,658.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	177,658.32	(ปรับลด58.32)
	ราคากลาง	177,600.00	
	ราคากลาง(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

..... 9/10 ประธานกรรมการฯ

(นายจรัส แพนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ


..... กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	กอง กองช่าง อบต.ธงชัย
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร	
เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง กองช่าง อบต.ธงชัย	
แบบเลขที่ /2559	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11	เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	100,210.21	39,590.17	1.2708	177,658.32	
2	ประเภทงานทาง					
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				177,658.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ				177,600.00	(ปรับลด 58.32)
ตัวอักษร		หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		70.00 ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ		2,537.14 บาท/ม.				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ)ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล)นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายเลียบคลองสนามพรหมณี หมู่ที่ 3 (ยาว 70.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่ /2559	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ธงชัย	กองช่าง อบต.ธงชัย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม	พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มไฮ 0.22x0.22x3.00 ม.	47.00	ต้น	700.00	32,900.00	300.00	14,100.00	47,000.00	ก
2	แผ่นพื้น คอร. 0.35 x1.50 x 0.05 ม.	188.00	แผ่น	150.00	28,200.00	30.00	5,640.00	33,840.00	ก
3	งานปรับพื้นที่	70.00	ม.			30.00	2,100.00	2,100.00	ค
4	งานหินคลุกถมปรับระดับ	22.75	ลบ.ม.	373.83	8,504.63	99.00	2,252.25	10,756.88	ก
5	งานสกัดหัวเสาเข็ม	47.00	ต้น			180.00	8,460.00	8,460.00	ค
6	เหล็ก RB 6 mm.	85.77	กก.	19.02	1,631.35	3.40	291.62	1,922.96	ก
	เหล็ก RB 9 mm.	149.50	กก.	16.68	2,493.66	3.40	508.30	3,001.96	ก
8	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.61	305.27			305.27	ก
9	ไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	40.00	ตร.ม.	514.00	20,560.00	133.00	5,320.00	25,880.00	ค
10	ตะปู	10.00	กก.	46.73	467.30			467.30	ก
11	คอนกรีต ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	3.00	ลบ.ม	1,716.00	5,148.00	306.00	918.00	6,066.00	ก
					100,210.21		39,590.17	139,800.38	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							139,800.38	

ก. ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค่า www.indexpr.moc.go.th

ข. ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

ค. ค่าแรงงาน/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง