



บันทึกข้อความ

60 ๖๖

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.71103/

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ 2

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 887,000.-บาท

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงินจำนวน 882,000.-บาท(แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ


- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายจรัส แผนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายพิทักษ์ บัวสุน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ



(นายชูชาติ ประทุม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.71103/

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 887,000.-บาท

ข้อเท็จจริง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ 126/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นั้นได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ 2 ตำบลธงชัย


1. นายจรัส แพนเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
2. นายฝั้นประชา หอมนาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายจรัส แพนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายฝั้นประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....887,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม 290.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ธงชัย กำหนด...

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....3 สิงหาคม 2559..... เป็นเงิน...-882,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ...แบบ ป.ร.4 ...จำนวน1แผ่น.....

5.2 ...แบบ ป.ร.5จำนวน1แผ่น.....

5.3 ...แบบ ป.ร.6จำนวน1แผ่น.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจรัส แผนเจริญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายฝันประชา หอมนาน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผนที่

ชื่อโครงการที่อธิบายนำถนัดจุดตัด จส.1,2,3,4 หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.ธงชัย

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	601,122.53	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	281,054.93	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	882,177.47	(ปรับลด177.47)
	ราคากลาง	882,000.00	
	ราคากลาง(แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

กรรมการ

..... กรรมการ

กรรมการ

(นายผืนประชา หอมมาน) หน.สำนักปลัดฯ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กองช่าง อบต.ธงชัย

ประเภท งานวางท่อระบายน้ำ

เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง อบต.ธงชัย

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	571,256.76	122,933.88	1.2708	882,177.47	
2	ประเภทงานทาง					
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				882,177.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ				882,000.00	(ปรับลด177.47)
	ตัวอักษร	แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ม.	-				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ม. -				

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนจุดตัด จ.ส.1,2,3,4 หมู่ที่ 2 (ยาว 294.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่	/2559	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ธงชัย			กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 2	เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
1.1	งานดินขุด	441.00	ลบ.ม.	-	-	96.00	42,336.00	42,336.00	ค
1.2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	14.00	ลบ.ม	373.83	5,233.62	41.02	574.28	5,807.90	ก
1.3	คอนกรีตหยาบรองพื้น (Fc' = 180 Ksc)	29.00	ลบ.ม	1,691.59	49,056.11	306.00	8,874.00	57,930.11	ก
1.4	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	268.00	ฟอน	950.00	254,600.00	70.00	18,760.00	273,360.00	ก
1.5	ปูนทรายยาแนวท่อ	268.00	ม.	35.00	9,380.00	10.00	2,680.00	12,060.00	ข
1.6	คอนกรีต ค.2 ประกบท่อ (Fc' = 240 Ksc)	23.00	ลบ.ม	1,795.95	41,306.85	306.00	7,038.00	48,344.85	ก
1.7	ทรายหยาบถมหลังท่อ	80.00	ลบ.ม.	373.83	29,906.40	41.02	3,281.60	33,188.00	ก
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
2.1	เหล็ก RB 9	3,900.00	กก.	16.68	65,052.00	2.80	10,920.00	75,972.00	ก
2.3	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	40.50	2,025.00	-	-	2,025.00	ก
2.4	ไม้แบบ+เครื่อ+ค้ำยัน	85.00	ตร.ม.	200.00	17,000.00	117.00	9,945.00	26,945.00	ก
2.5	ตะปู	24.00	กก.	49.07	1,177.68	-	-	1,177.68	ก
2.6	คอนกรีต ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	30.00	ลบ.ม	1,795.95	53,878.50	306.00	9,180.00	63,058.50	ก
2.7	ท่อ PVC Ø 2"	5.00	ฟอน	214.00	1,070.00	100.00	500.00	1,570.00	ก
2.8	เหล็กฉาก L50 X 50 X 4 มม.	300.00	เมตร	79.69	23,907.00	26.15	7,845.00	31,752.00	ก
2.9	ท่อ PVC Ø 6"(รับน้ำเข้าราง)	10.00	ฟอน	1,766.36	17,663.60	100.00	1,000.00	18,663.60	ก
					571,256.76		122,933.88	694,190.64	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							694,190.64	

- ก. ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค้า www.indexpr.moc.go.th
- ข. ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี
- ค. ค่าแรงงานดำเนินการ กรมบัญชีกลาง