



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านนายพลกุล อังกินันท์
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านนายพลกุล อังกินันท์ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
ตั้งไว้ 337,000.-บาท


ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการนี้ เป็นเงินจำนวน ๓๕๕,๓๐๐.-บาท(สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ



(นายจรัส แผนเจริญ)
หัวหน้าส่วนโยธา

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวปฐิตา พูลศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ

 29/04/58

(นางพิชรา ตูถาแพ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา/องค์การบริหารส่วนตำบลงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านนายพลกุล อังกินันท์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลงชัย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านนายพลกุล อังกินันท์ ตำบลงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 337,000.-บาท

ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงชัย ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้นได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านนายพลกุล อังกินันท์ ตำบลงชัย

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายจรัส แผนเจริญ | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายผืนประชา หอมนาน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายจรัส แผนเจริญ) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัดฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายพลกุล อังกนันท

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....337,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตรยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ธงชัยกำหนด.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 22 เมษายน 2558..... เป็นเงิน -355,300.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 แบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ป.ร.6 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจรัส แพนเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายผืนประชา หอมนาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ กรรมการ

3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผนที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังบ้านพลกุล อังгинันท์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.ธงชัย

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน ค.ส.ล	347,309.06	
2	งานอื่นๆ	8,019.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	355,328.06	(ปรับลด 28.06)
สรุป	ราคากลาง	355,300.00	
	ราคากลาง(สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		


910

ประธานกรรมการฯ

นายจรัส แผนเจริญ) หัวหน้าส่วนโยธา



กรรมการ



กรรมการ

(นายผันประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กอง ส่วนโยธา อบต.ธงชัย

ประเภท งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กอง ส่วนโยธา อบต.ธงชัย

แบบเลขที่ 12558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

กรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
2	ประเภทงานทาง	213,950.36	51,914.25	1.3365	355,328.06	
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %					
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				355,328.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ				355,300.00	(ปรับลด28.06)
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ม.	-				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ม. -				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ)หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล)นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหลังร้านบ้านพลกุล อังคินันท์ หมู่ที่ 2 (กว้าง 3.00 ม. ยาว 165.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่ /2558	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ธงชัย	ส่วนโยธา อบต.ธงชัย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานถนน คสล.				-				
1	ปรับแนวถนนเดิม	495.00	ตร.ม.	-	-	11.02	5,454.90	5,454.90	ค
2	ลงลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	148.50	ลบ.ม	256.71	38,121.44	70.91	10,530.14	48,651.57	ก
3	ทรายหยาบซุงน้ำอัดแน่น	32.17	ลบ.ม	373.83	12,026.11	41.02	1,319.61	13,345.72	ก
4	คอนกรีต.ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	74.25	ลบ.ม	1,795.53	133,318.10	306.00	22,720.50	156,038.60	ก
5	ไม้แบบ+โครง+ค้ำยัน	330.00	ม.	14.40	4,752.00	11.50	3,795.00	8,547.00	ก
6	เหล็กWelden Wire Ø 4 มม.# 0.20 ม.	495.00	ตร.ม	27.10	13,414.50	-	-	13,414.50	ก
	เหล็ก RB 15 mm.	161.65	กก.	23.76	3,840.80	3.40	549.61	4,390.41	ก
8	เหล็ก RB 19 mm.	26.41	กก.	23.62	623.80	3.40	89.79	713.60	ก
9	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	40.50	162.00	-	-	162.00	ก
10	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	99.00	ม.	22.30	2,207.70	-	-	2,207.70	ข
11	กระดาดชนซ้าย	3.00	แผ่น	100.00	300.00	-	-	300.00	ก
12	แอสฟัลท์ทาหลัก	231.00	แท่ง	4.00	924.00	3.00	693.00	1,617.00	ข
13	ตะปู	8.00	กก.	49.07	392.56	-	-	392.56	ก
14	โหลทางหินคลุกบดอัดแน่น	18.56	ลบ.ม	208.37	3,867.35	41.04	761.70	4,629.05	ก
	งานอื่นๆ				-				
15	ย้ายเสาไฟฟ้า	2.00	ต้น	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	ข
					213,950.36		51,914.25	265,864.62	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							265,864.62	

ก. ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค้า www.indexpr.moc.go.th

ข. ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

ค. ค่าแรงงาน/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง