



รวม ๑๗ ๕๐. ๕๑

บันทึกข้อความ

๕๐๖๕

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ ๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ ๘ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ ๕๑,๐๐๐.-บาท

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๖๐๐.-บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายจรัส แผนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายพิทักษ์ บัวสุน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ


(นายชuanthai ประทุม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.71103/

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ 8

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 51,000.-บาท


ข้อเท็จจริง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ 126/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นั้นได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย


1. นายจรัส แผนเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
2. นายผืนประชา หอมนาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2553 คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายจรัส แผนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ 8

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....51,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ด. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.งิ้ว กำหนด.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....16 สิงหาคม 2559....., เป็นเงิน...50,600.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ...แบบ ป.ร.4 ...จำนวน..... 1แผ่น.....

5.2 ...แบบ ป.ร.5 ...จำนวน..... 1แผ่น.....

5.3 ...แบบ ป.ร.6 ...จำนวน..... 1แผ่น.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจรัส แผนเจริญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายฝันประชา หอมนาน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่

ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมวิเศษ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.ธงชัย

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจร	50,629.11	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	50,629.11	(ปรับลด29.11)
	ราคากลาง	50,600.00	
	ราคากลาง(ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการฯ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

..... กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กอง กองช่าง อบต.ธงชัย

ประเภท งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กอง กองช่าง อบต.ธงชัย

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ-ปจ.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
2	ประเภทงานทาง	27,226.32	10,706.63	1.3347	50,629.11	
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				50,629.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ				50,600.00	(ปรับลด 29.11)
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.	80.00				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	632.50			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ)ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน)หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล)นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอิมพิเศษ หมู่ที่ 8 (กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่ /2559	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ธงชัย	กองช่าง อบต.ธงชัย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 16	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล.								
1	งานรื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม	12.00	ลบ.ม.			275.00	3,300.00	3,300.00	ค
2	ทางเดิมไถคราดปรับระดับอัดแน่น	100.00	ตร.ม.			11.02	1,102.00	1,102.00	ค
3	งานลูกรังปรับระดับขยายทางบดอัดแน่น	24.00	ลบ.ม.	138.82	3,331.68	37.78	906.72	4,238.40	ก
4	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	24.70	ลบ.ม.	373.83	9,233.60	99.00	2,445.30	11,678.90	ก
5	คอนกรีต ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	5.20	ลบ.ม.	1,795.95	9,338.94	306.00	1,591.20	10,930.14	ก
6	ไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	40.00	ม.	14.40	576.00	9.26	370.40	946.40	ก
7	เหล็ก Welden Wire Ø 4 มม.# 0.20 ม.	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00	5.00	400.00	3,600.00	ก
8	เหล็ก RB 15 mm.	27.71	กก.	19.87	550.60	3.40	94.21	644.81	ก
9	เหล็ก RB 19 mm.	-	กก.	22.16	-	3.40	-	-	ก
10	ลวดผูกเหล็ก	0.08	กก.	43.61	3.49		-	3.49	ก
11	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	12.00	ม.	20.55	246.60		-	246.60	ข
12	กระดาษขานฉ้อย	-	แผ่น	100.00	-		-	-	ก
13	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	27.00	แท่ง	4.00	108.00	3.00	81.00	189.00	ข
14	ตะปู	1.60	กก.	33.98	54.37		-	54.37	ก
15	โหลทางลูกรังตบอัดแน่น (.20 ม.)	4.20	ลบ.ม.	138.82	583.04	99.00	415.80	998.84	ก
					27,226.32		10,706.63	37,932.95	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							37,932.95	

ก. ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค่า www.indexpr.moc.go.th

ข. ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

ค. ค่าแรงงาน/ดำเนินการ กรมบัญชีกลาง