



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ขนส่ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย  
เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้  
209,000.-บาท

### ข้อเท็จจริง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ ๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้นได้  
มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย

- |                            |                             |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายจรัส แผนเจริญ        | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา     | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายผืนประชา หอมนาน      | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ       |
| ๓. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา         | กรรมการ       |

### ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวัน  
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
(นายจรัส แผนเจริญ) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัดฯ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๓/

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 209,000.-บาท

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงินจำนวน ๒๐๙,๐๐๐.-บาท(สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

### ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

☒ เห็นควรอนุมัติ


☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ

  
(นายจรัส แผนเจริญ)

หัวหน้าส่วนโยธา

☒ เห็นควรอนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ

  
(นางสาวพุดธิดา พูลศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

  
(นายประยัด แสงทริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย.....  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....209,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ทำการก่อสร้างเรียงหินป้องกันดินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....29 พฤษภาคม 2558....., เป็นเงิน -209,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....  
 5.1 .....แบบ ป.ร.4 .....จำนวน .....1 .....แผ่น.....  
 5.2 .....แบบ ป.ร.5 .....จำนวน .....1 .....แผ่น.....  
 5.3 .....แบบ ป.ร.6 .....จำนวน .....1 .....แผ่น.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                            |                              |               |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายจรัส แผนเจริญ        | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา      | ประธานกรรมการ |
| 2. นายผืนประชา หอมนาน      | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ | กรรมการ       |
| 3. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา          | กรรมการ       |

## สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันสาธารณะ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย

แบบเลขที่ /2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ       |
|----------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1        | งานขุดรื้อถอนวัชพืชพร้อมปรับแนวคันตลิ่ง    | 19,279.89   |                |
| 2        | งานดินถมปนทรายปรับระดับ                    | 38,098.32   |                |
| 3        | งานหินใหญ่ 8" - 10" แทรกโพรงด้วยหินเล็ก    | 152,075.70  |                |
|          |                                            |             |                |
|          |                                            |             |                |
|          |                                            |             |                |
|          |                                            |             |                |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้าง                             | 209,453.91  | (ตัดเศษ453.91) |
|          | ราคากลาง                                   | 209,000.00  |                |
|          | ราคากลาง -209,000.- (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) |             |                |




(นายจรัส แพนเจริญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายผืนประชา หอมน่าน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ /2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุ             | ค่าแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ         |
|----------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|------------------|
|          |                                | รวมเป็นเงิน (บาท)    |           |          |                                         |                  |
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 |                      |           |          |                                         |                  |
| 2        | ประเภทงานทาง                   |                      |           |          |                                         |                  |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน              | 133,062.12           | 31,525.27 | 1.2726   | 209,453.91                              |                  |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม     |                      |           |          |                                         |                  |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F   |                      |           |          |                                         |                  |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %           |                      |           |          |                                         |                  |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0 %         |                      |           |          |                                         |                  |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %            |                      |           |          |                                         |                  |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %            |                      |           |          |                                         |                  |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                      |           |          | 209,453.91                              |                  |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |                      |           |          | 209,000.00                              | (ปรับลด 453.91 ) |
|          | ตัวอักษร                       | สองแสนเก้าพันบาทถ้วน |           |          |                                         |                  |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.    |                      |           |          |                                         |                  |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ               | บาท/ตร.ม.            |           |          |                                         |                  |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจรัส แผนเจริญ) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา 3

ประมาณราคาก่อสร้างเรียงหินบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 (ยาว 69.00 ม.)

|                                                      |                              |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี | แบบเลขที่ /2557              | รายการเลขที่                 |
| ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา อบต.ธงชัย                    | ส่วนโยธา อบต.ธงชัย           | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                 | เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม | พ.ศ. 2558                    |

| ลำดับ | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|       |                                         |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|       | งานก่อสร้าง                             |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
| 1     | งานขุดรื้อถอนวัชพืชพร้อมปรับแนวคันตลิ่ง | 303.00 | ตร.ม. |                  |            | 50.00        | 15,150.00 | 15,150.00         |          |
| 2     | งานดินถมปนทรายปรับระดับ                 | 121.44 | ลบ.ม. | 210.08           | 25,512.12  | 36.44        | 4,425.27  | 29,937.39         |          |
| 3     | งานหินใหญ่ 8" - 10" แทรกโพรงด้วยหินเล็ก | 239.00 | ลบ.ม. | 450.00           | 107,550.00 | 50.00        | 11,950.00 | 119,500.00        |          |
|       |                                         |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                 |        |       |                  | 133,062.12 |              | 31,525.27 | 164,587.39        |          |