



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม) ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 374,000.-บาท


ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเงินจำนวน ๓๑๐,๔๐๐.-บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)


ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นายจรัส แผนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ


(นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ


(นายชูชาติ ประทุม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ที่ พบ.๗๑๑๐๓/

วันที่

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม) ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 374,000.-บาท

ข้อเท็จจริง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ที่ ๘๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้นได้ มอบหมายให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม) ตำบลธงชัย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายจรัส แพนเจริญ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายผืนประชา หอมนาน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

ระเบียบปฏิบัติและข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางมติให้ใช้ราคากลางฉบับนี้เป็นราคากลางก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายจรัส แพนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายผืนประชา หอมนาน) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 5 (ต่อจากเดิม)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....374,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร.....ตามแบบ อบต.ธงชัย กำหนด.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... เป็นเงิน...-310,400.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ...แบบ.ปร.4.....จำนวน..... 1แผ่น.....

5.2 ...แบบ.ปร.5.....จำนวน..... 1แผ่น.....

5.3 ...แบบ.ปร.6.....จำนวน..... 1แผ่น.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายจรัส แผนเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายฝันประชา หอมนาน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. นายรัฐพงษ์ เลิศปติมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ 5 (ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5

แบบเลขที่


รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.ธงชัย


แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมสร้างผิวทาง	310,442.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	310,400.00	(ปรับลด42.25)
	ราคากลาง	310,400.00	
	ราคากลาง(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)		

.....  ประธานกรรมการฯ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....  กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน) หน.สำนักปลัดฯ

.....  กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล) นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

กอง กองช่าง อบต.ธงชัย

ประเภท งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

เจ้าของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กอง กองช่าง อบต.ธงชัย

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
2	ประเภทงานทาง	177,595.34	54,997.94	1.3347	310,442.25	
3	ประเภทงานชลประทาน					
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม					
5	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	เลื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %					
	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				310,442.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ				310,400.00	(ปรับลด 42.25)
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.	380.00				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	816.84			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายจรัส แผนเจริญ)ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายผืนประชา หอมนาน)หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ เลิศปิติมงคล)นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ 5 (ต่อจากเดิม) (กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่ /2559	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ธงชัย	กองช่าง อบต.ธงชัย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 9	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล.								
1	งานรื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม	49.87	ลบ.ม.			275.00	13,714.25	13,714.25	ค
2	ทางเดิมไถคราดปรับระดับอัดแน่น	427.50	ตร.ม			11.02	4,711.05	4,711.05	ค
3	งานลูกรังปรับระดับขยายทางบดอัดแน่น	298.00	ลบ.ม	138.82	41,368.36	37.78	11,258.44	52,626.80	ก
4	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	24.70	ลบ.ม	373.83	9,233.60	99.00	2,445.30	11,678.90	ก
5	คอนกรีต ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	57.00	ลบ.ม	1,795.95	102,369.15	306.00	17,442.00	119,811.15	ก
6	ไม้แบบ + เวย์ + ค้ำยัน	190.00	ม.	14.40	2,736.00	9.26	1,759.40	4,495.40	ก
	เหล็ก Weiden Wire Ø 4 มม.# 0.20 ม.	380.00	ตร.ม	40.00	15,200.00	5.00	1,900.00	17,100.00	ก
8	เหล็ก RB 15 mm.	124.71	กก.	19.87	2,477.99	3.40	424.01	2,902.00	ก
9	เหล็ก RB 19 mm.	11.32	กก.	22.16	250.85	3.40	38.49	289.34	ก
10	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	43.61	305.27		-	305.27	ก
11	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	76.00	ม.	20.55	1,561.80		-	1,561.80	ข
12	กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	100.00	100.00		-	100.00	ก
13	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	171.00	แท่ง	4.00	684.00	3.00	513.00	1,197.00	ข
14	ตะปู	5.82	กก.	33.98	197.76		-	197.76	ก
15	โหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น (.20 ม.)	8.00	ลบ.ม	138.82	1,110.56	99.00	792.00	1,902.56	ก
					177,595.34		54,997.94	232,593.29	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							232,593.29	

ก. ราคาวัสดุจากสำนักงานเศรษฐกิจการค้า www.indexpr.moc.go.th

ข. ราคาวัสดุจากการสืบราคาท้องตลาดในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี

ค. ค่าแรงงานดำเนินการ กรมบัญชีกลาง